TỔNG CÔNG TY THÉP VN-CTCP
**CÔNG TY CỔ PHẦN**
**GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

Số: 501/TB- GTTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Thái Nguyên, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

# THÔNG BÁO
## Về việc mời chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư, phụ tùng

Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (TISCO) có nhu cầu mua vật tư, phụ tùng phục vụ sửa chữa Trạm bơm tuần hoàn, cụ thể như sau:

1. Hàng hoá- Số lượng- Xuất xứ- Yêu cầu kỹ thuật (Có đơn hàng và yêu cầu kỹ thuật cụ thể kèm theo thông báo này).

- Hàng hoá phải có CO, CQ và kèm theo tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và bảo trì.

2. Điều kiện về thời gian giao hàng và địa điểm giao hàng:

- Thời gian giao hàng: Giao hàng trong quý 4/2026.
- Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại Chi nhánh Công ty CP Gang thép Thái Nguyên- Nhà máy Luyện thép (Địa chỉ Tổ dân phố Cam Giá 2, phường Gia Sàng -Tỉnh Thái Nguyên)

3. Thời gian bảo hành thiết bị: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu phải từ 12 tháng tính từ thời điểm đưa vào sử dụng.

4. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính.

5. Các đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh phải nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của TISCO một khoản tiền trị giá 60.000.000 đồng *(Sáu mươi triệu đồng)* tiền bảo lãnh chào giá cạnh tranh để bảo vệ TISCO trong trường hợp đơn vị trúng giá nhưng không thực hiện ký hợp đồng hoặc không nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng. TISCO sẽ trả lại khoản tiền này cho những đơn vị không trúng giá trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày mở xét chào giá.

- Thông tin tài khoản:

+ 117000023226 - Ngân hàng TMCP Công thương Lưu Xá- Thái Nguyên.
+ 3900000368 - Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên

6. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Đơn vị trúng giá, ký hợp đồng phải thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc bằng tiền mặt với số tiền bảo lãnh tương ứng 5% giá trị hợp đồng.

7. Bảo hành: Bảo lãnh bảo hành bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt với số tiền tương ứng 5% giá trị hợp đồng, thời hạn bảo lãnh tối thiểu bằng thời gian bảo hành cộng (+) thêm 03 tháng tính từ ngày đưa vào sử dụng.

Kính mời Nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm chào giá gói vật tư, phụ tùng với các điều kiện và nội dung yêu cầu của TISCO nêu trên.

- Báo giá và đảm bảo dự chào giá cạnh tranh gửi về Văn phòng Công ty CP Gang thép TN trước 10h ngày 13 /11/2026 (Yêu cầu báo giá có chữ ký và đóng dấu của Giám đốc Doanh nghiệp, để trong phong bì kín có niêm phong, ngoài phong bì

ghi rõ chào giá cạnh tranh vật tư, phụ tùng trạm bơm tuần hoàn; Báo giá ghi đầy đủ các thông tin như số tài khoản, ngân hàng, địa chỉ doanh nghiệp để TISCO chuyển trả số tiền đảm bảo dự chào giá trong trường hợp không trúng chào giá cạnh tranh). TISCO sẽ không xét báo giá không có đảm bảo dự chào giá; báo giá và đảm bảo dự chào giá gửi về sau thời gian yêu cầu.

- Địa chỉ: Tổ dân phố Cam Giá 2 - Phường Gia Sàng - Tỉnh Thái Nguyên

**Nơi nhận:**
- Các khách hàng
- Lưu VT, KHKD ( VT XNK-7b)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

M.S.D.N: 4600100155-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
P. GIA SÀNG - T. THÁI NGUYÊN

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thái Dũng

TỔNG CÔNG TY THÉP VN-CTCP
**CÔNG TY CỔ PHẦN**
**GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# ĐƠN HÀNG VẬT TƯ PHỤ TÙNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Theo thông báo số: 501 /TB-GTTN, ngày 09 / 11/2026)

| STT | Tên vật tư -Phụ tùng | Mã ký hiệu- Số bản vẽ<br>Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Xuất xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tháp giải nhiệt tròn tuần hoàn hở 6500l/min | Kiểu TSC-500<br>- Lưu lượng 6500l/min; nhiệt độ chênh nước đầu vào và đầu ra ΔT=5-8 $^0$C; nhiệt độ nước đầu vào ≤ 50 $^0$C;<br>- Kích thước: đường kính (5300-5500); chiều cao (4200-4500);<br>- Quạt: Đường kính cánh Φ3100; Động cơ 3 pha tốc độ đồng bộ 1500 vòng/phút (11-15 KW), IP65. | Bộ | 01 | Châu Á | Trạm bơm tuần hoàn, công trình máy đúc 4 dòng số 2 |
| 2 | Tháp giải nhiệt hình chữ nhật tuần hoàn hở 10.400 l/min | Kiểu TSS-800-1C<br>- Lưu lượng 10.400l/min; nhiệt độ chênh nước đầu vào và đầu ra ΔT = 5 - 8 $^0$C; nhiệt độ nước đầu vào ≤ 50 $^0$C<br>- Kích thước: chiều rộng (6600-6650); chiều dài (4950-5000); chiều cao (4950-5000);<br>- Quạt: Đường kính cánh Φ3600; Động cơ 3 pha tốc độ đồng bộ 1500 vòng/phút (18-22 KW), IP65; | Bộ | 01 | Châu Á | Trạm bơm tuần hoàn công trình máy đúc 4 dòng số 2 |
| 3 | Bơm ly tâm DG280x43x3 | Ký hiệu: kiểu bơm ly tâm DG280x43x3<br>-Số lượng 3 tầng, lưu lượng 300m3/h; vòng quay 1480 vòng/phút; áp lực đẩy 120m;<br>- Kích thước cửa vào ra Ø200, vật liệu thân bơm HT250, vật liệu cánh bơm HT200.<br>- Công suất động cơ 160KW, hiệu suất 77%; | Cái | 01 | Châu Á | Không bao gồm động cơ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc Y3-315L1-4 B3 -160KW | Ký hiệu: Y3-315L1-4 B3<br>- Công suất: 160KW;380V/50Hz; Iđm~288A<br>- Tốc độ: 1450~1480/ph<br>- CosΦ: ≥0,85<br>- Hiệu suất: ≥90%<br>- Chế độ làm việc S1; cách điện cấp F; IP55<br>- Kiểu lắp đặt: B3 - chân đế | Cái | 01 | Châu Á | |
| 5 | Bộ khởi động mềm CMC-160/3-L | Ký hiệu: CMC-160/3-L<br>- Công suất 160KW, điện áp đầu vào U=380V, Iđm=320A<br>- Chức năng bảo vệ: Mất pha, quá dòng, quá nhiệt, mất cân bằng dòng điện pha… | Bộ | 2 | Châu Á | |